

見積要綱書（サンプル）

工事概要

項目	内容
工事名称	千葉県市原市 物流倉庫 新築工事
工事場所	千葉県市原市青葉台X-X-X
発注者	東洋ロジスティクス株式会社（架空）
設計監理	株式会社〇〇設計事務所（架空）
工期	着工：2025年9月予定／竣工：2026年12月予定
構造種別	鉄骨造一部プレキャストコンクリート造（PCa）
階数	地上3階
延床面積	約32,400 m ²
建築面積	約11,200 m ²
軒高	GL+18.5 m

1. 基礎・地業

1.1 基礎工事

- 基礎形式：杭基礎（場所打ちコンクリート杭）
- 杭種別：場所打ちコンクリート杭 ϕ 1,200mm
- 杭長：L=22.0 m
- 杭本数：合計 168本
- コンクリート強度：FC=30 N/mm²

1.2 基礎コンクリート

- コンクリート強度：FC=30 N/mm²
- スランプ：18 cm

- 数量：基礎フーチング 約3,650 m³
- 防湿層：ポリエチレンフィルム 厚さ0.15 mm 重ね150 mm
- 捨てコンクリート：FC=18 N/mm² 厚さ50 mm

2. 躯体工事

2.1 柱・梁

- 構造：鉄骨造（一部PCa梁）
- 柱：H-700×300×13×24（SN490B）
- 主要大梁：H-900×300×16×28（SN490B）
- PCa梁：プレキャストコンクリート梁 一般部 W400×D900 適用範囲 3F外周部
 - コンクリート強度：FC=45 N/mm²
 - PC鋼材：JIS G 3536 1S15.2 SWPR7B
- 数量（鉄骨）：約2,180 t
- 数量（PCa梁）：約180 本

2.2 床・スラブ

- 1F：土間スラブ 厚さ200 mm 上端二重配筋 FC=30 N/mm²
 - 床荷重：通常区画 1.0 t/m²、冷蔵区画 1.5 t/m²
- 2F-3F：合成スラブ（デッキ+コンクリート） 全厚 150 mm
 - 床荷重：1.0 t/m²
- 屋根：折板屋根 一部太陽光パネル架台あり（180 kW 計画）

2.3 PCa部材

- 採用範囲：3F外周部の梁、屋根の縁梁
- 工場製作：当社 千葉工場
- 接合方式：機械式継手 + 場所打ち接合
- 製作数量：合計 約340 部材

3. 仕上工事

3.1 外装

- 外壁：押出成形セメント板（ECP）厚さ60 mm

- 仕上：意匠リブパターン
- 数量：約4,800 m²
- 外部建具：アルミサッシ 強化複層ガラス Low-E
- 数量：約2,650 m²

3.2 内装（一般部）

- 床：コンクリート金ゴテ＋無機質塗膜防塵塗装
- 壁：プラスターボード厚12.5 mm 下地＋EP塗装
- 天井：露出（鉄骨梁・配管そのまま見せ）

3.3 内装（冷蔵区画 / 1F北側 約3,000 m²）

- 断熱仕様：A種断熱パネル 厚さ100 mm（壁・天井）
- 床：断熱仕様＋防滑性床材
- 庫内設計温度：+5℃
- 防露・気密対策：気密パッキン仕様

4. 設備工事

4.1 電気設備

- 受電：高圧6.6 kV 受電方式
- 太陽光発電：屋上 約180 kW（パネル架台含む）
- 照明：LED 一般部 平均 200 lx、冷蔵区画 平均 300 lx
- 数量：分電盤 約32面

4.2 空調設備

- 一般倉庫部：換気のみ（自然＋機械併用）
- 事務所部（2F一部）：空冷ヒートポンプパッケージ
- 冷蔵区画：冷蔵専用ユニット（庫内温度+5℃維持）
 - 機器：当初提案グレード → コスト圧縮案で機器グレード見直し済

4.3 給排水衛生設備

- 給水：直結増圧給水方式
- 排水：合流式（下水道接続）

- ・ 衛生器具：節水型・センサー式

5. 外構

- ・ 構内舗装：アスファルト舗装 厚さ100 mm
- ・ 駐車場：大型トラックバース 32台、乗用車 48台
- ・ 緑地：敷地境界線沿い 幅3 m 植栽帯
- ・ 北側住宅街境界：遮音壁 高さ4 m（騒音・振動対策の一環）

6. 特記事項

- ・ BCP対応：耐震等級2相当の構造性能を確保すること
- ・ 30年運用コスト試算を見積に添付すること
- ・ 北側住宅街への騒音・振動対策については別途近隣説明会を実施予定
- ・ PCa工法の優位性（工期短縮・品質安定）を技術提案書に明記すること
- ・ 屋上太陽光パネル架台の構造検討は本見積範囲に含める

7. 提出書類

1. 見積金額内訳書
2. 工程表
3. 仮設計画書
4. 主要資材リスト
5. BCP耐震性能根拠資料
6. 30年運用コスト試算
7. 近隣対応プラン（騒音・振動）